کبیر — کارگاه تخصصی کابینت و دکوراسیون

صنعت، پلاک ۴۲ — تلفن: 021-66778899 — همراه: 09121234567 — info@kabir-cabinets.ir
تهران، خیابان آزادی، کوچه

پیش‌فاکتور

PI-1405-01

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

اعتبار تا: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵

مشتری

سرکار خانم محمدی

تلفن: 021-44556677

همراه: 09123456789

نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، پلاک ۱۸، واحد ۵

اطلاعات پروژه

کابینت آشپزخانه + کمد اتاق خواب

کد پروژه: PR-14050801-001

سطح نمایش: گروه‌بندی‌شده

ردیف	شرح کالا / خدمات	تعداد	واحد	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	**ام‌دی‌اف سفید برفی ۱۶ میل / ام‌دی‌اف سفید صدفی ۱۶ میل** 5.869 م²)؛ 1 ورق 183×366 — مساحت خالص 2.209 م² (با پرت 12٪: 2.474 م²)… 8 قلم — 1 ورق 183×366 — مساحت خالص 5.240 م² (با پرت 12٪:	۱۰	ورق	۵٬۰۰۰٬۰۰۰	**۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰**
۲	**۸ میل پشت (بدنه هم‌رنگ) / فیبر (3 MDF میل) پشت سفید ام‌دی‌اف** 8 قلم — 1 ورق — 1.944 م²؛ 1 ورق — 0.864 م²…	۱۰	ورق	۲٬۵۲۰٬۰۰۰	**۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰**
۳	**هایگلاس ترک سفید ۱۶ میل / ورق پایه ممبران (خام CNC)** 6 قلم — 6 لنگه — 1.874 م² — 1 ورق؛ 2 لنگه — 0.838 م² — 1 ورق…	۶	ورق	۸٬۹۰۰٬۰۰۰	**۵۳٬۴۰۰٬۰۰۰**
۴	**ساخت در هایگلاس (هر لنگه) / اجرت CNC در ممبران (هر م²) اجرت** 6 قلم — 6 لنگه؛ 2 لنگه…	۱۸	لنگه	۵۷۱٬۱۱۱	**۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰**
۵	**ام‌دی‌اف سفید ۱۶ میل (جعبه کشو)** 2 قلم — 4 عدد × 0.608 م²؛ 6 عدد × 0.669 م²	۶.۴۴	م²	۷۲۴٬۱۱۸	**۴٬۶۶۴٬۷۷۱**
۶	**هایگلاس ترک سفید ۱۶ میل** 4 عدد × 0.122 م²	۰.۴۹	م²	۱٬۴۱۸٬۳۷۶	**۶۸۹٬۸۹۸**
۷	**صفحه ۵ سانت ترک (ضدخش)** 2 قلم — 2.70 متر طول × عرض 60 سانتی‌متر؛ 1.20 متر طول × عرض 60 سانتی‌متر	۳.۹۰	متر	۳٬۹۰۰٬۰۰۰	**۱۵٬۲۱۰٬۰۰۰**
۸	**تاج ام‌دی‌اف ساده / تاج ابزارخور (CNC)** 2 قلم — 1.80 متر طول؛ 2.40 متر طول	۴.۲۰	متر	۳۱۹٬۲۸۶	**۱٬۳۴۱٬۰۰۰**
۹	**زیرچراغ با جای SMD** 1.80 متر طول	۱.۸۰	متر	۲۴۵٬۰۰۰	**۴۴۱٬۰۰۰**
۱۰	**پاخور پی‌وی‌سی (PVC)** 2 قلم — 2.70 متر طول؛ 1.20 متر طول	۳.۹۰	متر	۱۳۵٬۰۰۰	**۵۲۶٬۵۰۰**
۱۱	**نوار ABS هایگلاس / نوار PVC ۲۲ میل سفید** ضریب 2.2 × مساحت بدنه + 8٪ پرت	۸۸.۱۷	متر	۴۰٬۹۸۰	**۳٬۶۱۳٬۲۷۳**
۱۲	**نوار ABS هایگلاس / نوار PVC ۲۲ میل سفید** 6 قلم — محیط 2.30 متر × 6 لنگه؛ محیط 2.60 متر × 2 لنگه…	۴۶.۲۰	متر	۵۱٬۷۸۸	**۲٬۳۹۲٬۶۰۰**
۱۳	**نوار ABS هایگلاس / نوار PVC ۲۲ میل سفید** 2 قلم — 6.70 متر در هر کشو؛ 7.10 متر در هر کشو	۶۹.۴۰	متر	۳۶٬۰۷۱	**۲٬۵۰۳٬۳۰۰**
۱۴	**لولا آرام‌بند آلمانی (Blum) / لولا آرام‌بند ترک** 6 قلم — 2 عدد در هر لنگه × 6 لنگه؛ 2 عدد در هر لنگه × 2 لنگه…	۳۶	عدد	۲۴۹٬۴۴۴	**۸٬۹۸۰٬۰۰۰**

این پیش‌فاکتور تا ۷ روز معتبر است. هزینه‌ها بر اساس نرخ روز متریال محاسبه شده و در صورت تغییر نرخ‌ها قابل بازنگری است.

نرم‌افزار کبیر — محاسبه‌گر قیمت تمام‌شده‌ی کابینت

ردیف	شرح کالا / خدمات	تعداد	واحد	فی (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱۵	**جک آرام‌بند تاشو** 1 عدد در هر لنگه	۲	عدد	۶۸۰٬۰۰۰	**۱٬۳۶۰٬۰۰۰**
۱۶	**خار طبقه فلزی / خار طبقه پلاستیکی** 5 قلم — 12 عدد (1 طبقه × 4 خار)؛ 8 عدد (1 طبقه × 4 خار)…	۷۲	عدد	۵٬۱۶۷	**۳۷۲٬۰۰۰**
۱۷	**دستگیره مخفی (پروفیلی) / دستگیره میله‌ای ۱۶ سانت** 8 قلم — 6 لنگه؛ 2 لنگه…	۲۸	عدد	۱۴۷٬۱۴۳	**۴٬۱۲۰٬۰۰۰**
۱۸	**پایه فلزی تنظیم‌دار ۱۵ سانت** 3 قلم — 6 عدد؛ 4 عدد…	۱۲	عدد	۶۵٬۰۰۰	**۷۸۰٬۰۰۰**
۱۹	**ریل تاندم آرام‌بند (جفت) / ریل ساچمه‌ای معمولی (جفت)** 2 قلم — 4 عدد کشو؛ 6 عدد کشو	۱۰	ست	۴۵۵٬۰۰۰	**۴٬۵۵۰٬۰۰۰**
۲۰	**درنما (متراژ کلی)** 4.200 م² × قیمت واحد	۴.۲۰	م²	۱٬۴۵۰٬۰۰۰	**۶٬۰۹۰٬۰۰۰**
۲۱	**سنسور) / آبچکان استیل داخل کابینت / سطل زباله ریلی دو مخزن… نورپردازی SMD زیر کابینت (با ترانس و**	۴		۱٬۷۸۱٬۸۷۵	**۷٬۱۲۷٬۵۰۰**
۲۲	**(هر لنگه) / بسته‌بندی هر لنگه در / سوراخ‌کاری و مونتاژ (هر یونیت) مونتاژ و رگلاژ در** 9 قلم — 6 لنگه در؛ 3 یونیت…	۹		۳۶۲٬۲۲۲	**۳٬۲۶۰٬۰۰۰**
۲۳	**حمل تا محل و بالابر / طراحی سه‌بعدی و نقشه‌ی برش** مبنای محاسبه: fixed	۲		۱٬۱۷۵٬۰۰۰	**۲٬۳۵۰٬۰۰۰**
۲۴	**هزینه‌ی نصب** 000,350 × 6.90 متر طول کابینت زمینی	۱	موردی	۲٬۴۱۵٬۰۰۰	**۲٬۴۱۵٬۰۰۰**

جمع کل اقلام	**۲۲۹٬۳۸۲٬۵۴۷ ریال**
سود (مارجین ۳۲٪)	**۱۰۷٬۹۴۴٬۷۲۸ ریال**
قیمت ناخالص	**۳۳۷٬۳۲۷٬۲۷۵ ریال**
تخفیف (۳٪)	**- ۱۰٬۱۱۹٬۸۱۸ ریال**
مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪)	**۳۲٬۷۲۰٬۷۴۶ ریال**
مبلغ قابل پرداخت	**۳۵۹٬۹۲۸٬۲۰۲ ریال**

مبلغ قابل پرداخت به حروف: سیصد و پنجاه و نه میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار و دویست و دو ریال

۲۶	۲۰۳.۸ م	۷.۱۸ م²	۳۷.۱۱ م²	۲.۷۰ م	۶.۹۰ م	۱۰	۱۸	۱۵
ورق مصرفی	نوار PVC	مساحت درها	ورق بدنه	متراژ دیواری	متراژ زمینی	کشو	لنگه در	تعداد یونیت

توضیحات: تحویل ۲۵ روز کاری پس از تأیید نقشه‌ها. یراق‌ها طبق فهرست پیوست.

امضای خریدار

مهر و امضای فروشنده